

## ***REAporte - montage af vores produkter.***



### **KRAV TIL MONTAGE STEDET. UNDGÅ EXTRA UDGIFTER !**

Følgende krav til montage stedet er minimumskrav og kan kun afviges ved vores skriftlige accept af dette.

\* Bygningen eller området hvori der monteres skal være med lukket tag og vægge således porten er beskyttet mod regn.

\* Pladsen hertil portåbningen OG i hele portens dybde / bredde SKAL der være ryddet og med plant underlag.

\* Ved Industri motore SKAL der være etableret Rundt CE stik med 380V samt alm. 220V stik I den side motoren ønskes placeret.

\* Ved porte med brandventilation SKAL der være etableret rundt CEE stik 220V samt alm. 220V stik i den side motoren ønskes placeret.

\* Ved almindelige garageporte SKAL der forfindes almindelig 220V Udtag i garagen.

\*\*\*\* Ved forgæves montage - hvor et eller flere af ovenstående punkter ikke er opfyldt ved montagens opstart faktureres der for 50% af de aftalte montage omkostninger. \*\*\*\*

Er der tvivl omkring ovenstående forhold er man altid velkommen til at kontakte os før montagen.